

โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน

กันคลองกว้าง 0.40 ม.คลองส่งน้ำยาว 265 เมตรหนา 0.05 ม.ขนาดตามแบบที่กำหนด.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 440,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น **ประมาณการวันที่**

17 กพ 60
17.11.60

ราชการส่วนท้องถิ่น บ้านโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคารายละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคารายละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ	ลบ.ม.	24.00	1,900.00	45,600.00	205.00	4,920.00	50,520.00	
2	งานถมดินบดทับแน่น	ลบ.ม.	2,480.00	82.00	203,360.00	-	-	203,360.00	
3	งานเทแอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	ลิตร	210.00	10.00	2,100.00	2.00	420.00	2,520.00	
4	งานวางท่อ สก. 0.40 ม.	ท่อน	4.00	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
5	ไม้แบบ	ท่อน	44.00	350.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
6	งานลงหินคลุก	ลบ.ม.	106.00	490.00	51,940.00	-	-	51,940.00	
7	งานปรับเกรด	ตร.ม.	1,060.00	-	-	1.38	1,462.80	1,462.80	
	รวมเป็นเงิน							326,882.80	บาท
	Factor F							1.3375	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							437,205.75	บาท
7	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	บาท
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							440,205.75	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				440,000.00	บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัตนชัย คำหาญพล)

นายช่างโยธา


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ)

ผอ.กองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิชัย แก้วไทย)

ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภท งานชลประทาน

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านเสด็จ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน	1.3375	326,882.8000	437,205.75	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			-	
สรุป	ป้ายโครงการ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ ตัวอักษร	จำนวน 1 ป้าย		3,000.00 440,205.75 440,000.00	(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

0.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ




นายกิตติพงษ์ พระเมือง
นายช่างโยธา

ตรวจ



นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



นายวิชัย แก้วไทย
ปลัด อบต.

อนุมัติ



นายสุระ สิทธิศิริสาร
นายก อบต.โนนสมบูรณ์

บัญชีแสดงรายการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน

กั้นคลองกว้าง 0.40 ม.คลองส่งน้ำยาว 265 เมตรหนา 0.05 ม.ขนาดตามแบบที่กำหนด.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 440,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น **ประมาณการวันที่** 6 ธันวาคม 2559

ราชการส่วนท้องถิ่น บ้านโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น **แบบเลขที่** -

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ	ลบ.ม.	24.00	1,900.00	45,600.00	205.00	4,920.00	50,520.00	
2	งานถมดินบดทับแน่น	ลบ.ม.	2,480.00	82.00	203,360.00	-	-	203,360.00	
3	งานเทพื้นลดย่านแนวรอยต่อ	ลิตร	210.00	10.00	2,100.00	2.00	420.00	2,520.00	
4	งานวางท่อ สก. 0.40 ม.	ท่อน	4.00	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
5	ไม้แบบ	ท่อน	44.00	350.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
6	งานลงหินคลุก	ลบ.ม.	106.00	490.00	51,940.00	-	-	51,940.00	
7	งานปรับเกรด	ตร.ม.	1,060.00	-	-	1.38	1,462.80	1,462.80	
	รวมเป็นเงิน							326,882.80	บาท
	Factor F							1.3375	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							437,205.75	บาท
ฐ	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	บาท
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							440,205.75	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				440,000.00	บาท

ผู้ประมาณการ



(นายกิตติพงษ์ พระเมือง)

นายช่างโยธา

ตรวจ



(นายอดิสร โพธิ์หนองไฮ)

ผอ.กองช่าง

อนุมัติ



(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายก อบต.โนนสมบูรณ์

เห็นชอบ



(นายวิชัย แก้วไทย)

ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์

หมายเหตุ ใช้อาคารกลางของ อบจ.ขอนแก่น และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2559 เป็นหลัก(ณ วันที่ประมาณราคาเดือนธันวาคม -

ยังไม่ได้ลงทาง Internet) ค่าแรงงาน ใช้ค่าแรงงานจากค่าแรงงานของ อบจ.ขอนแก่น หรือหากรายการใดไม่มีในราคากลางของ อบจ.

ขอนแก่นและพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ทำการสืบราคาตามท้องตลาด