

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 2,270,000 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2
จำนวน 13 จุด ยาวรวม 6,370 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์กำหนด

4 ราคาตกลงจำนวน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 2,270,000 บาท

5 บัญชีประมาณการราคาตกลง

๕.๑	ปร.๔
๕.๒	ปร.๕
๕.๓	-
๕.๔	-
๕.๕	-

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

๑.	นายวิชัย แก้วไทย	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
๒.	นายอดิสร โพธิ์หนองไฮ	ตำแหน่ง	กรรมการ
๓.	นายรัตนชัย คำหาญพล	ตำแหน่ง	กรรมการ
๔.	-	ตำแหน่ง	กรรมการ
๕.	-	ตำแหน่ง	กรรมการ



(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

2 มีนาคม 2561



ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภท งานชลประทาน

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอป่าแสด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน	1,696,980.1000	1.3375	2,269,710.88	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	ป้ายโครงการ	จำนวน 1 ป้าย		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,272,710.88	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			2,270,000.00	
	ตัวอักษร	(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

0.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

ตรวจ

เห็นชอบ

นายกิตติพงษ์ พระเมือง

นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ

นายวิชัย แก้วไทย

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายสุระ สิทธิศิริสาร

นายก อบต.โนนสมบูรณ์

บัญชีแสดงรายการค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน จุดที่ 1 กั้นคลองกว้าง 0.50 ม.ผนังข้างสูง 0.90 ม.ยาว 1,270 ม.

จุดที่ 2 กั้นคลองกว้าง 0.40 ม.ผนังข้างสูง 0.70 ม.ยาว 455 ม. จุดที่ 3 กั้นคลองกว้าง 0.40 ม.ผนังข้างสูง 0.70 ม.ยาว 450 ม.

จุดที่ 4 กั้นคลองกว้าง 0.40 ม.ผนังข้างสูง 1.10 ม.ยาว 1,350 ม.

จุดที่ 5 กั้นคลองกว้าง 0.40 ม.ผนังข้างสูง 1.10 ม.ยาว 275 ม.

จุดที่ 6 กั้นคลองกว้าง 0.40 ม.ผนังข้างสูง 1.10 ม.ยาว 65 ม.

จุดที่ 7 กั้นคลองกว้าง 0.50 ม.ผนังข้างสูง 0.90 ม.ยาว 280 ม.

จุดที่ 8 กั้นคลองกว้าง 0.50 ม.ผนังข้างสูง 0.90 ม.ยาว 280 ม.

จุดที่ 9 กั้นคลองกว้าง 0.50 ม.ผนังข้างสูง 0.90 ม.ยาว 315 ม.

จุดที่ 10 กั้นคลองกว้าง 0.50 ม.ผนังข้างสูง 0.90 ม.ยาว 60 ม.

จุดที่ 11 กั้นคลองกว้าง 0.50 ม.ผนังข้างสูง 1.10 ม.ยาว 700 ม.

จุดที่ 12 กั้นคลองกว้าง 0.50 ม.ผนังข้างสูง 1.10 ม.ยาว 125 ม.

จุดที่ 13 กั้นคลองกว้าง 0.50 ม.ผนังข้างสูง 1.10 ม.ยาว 745 ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 2,270,000.00 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ 2560

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น **ประมาณการวันที่** 16 พฤศจิกายน 2560

ราชการส่วนท้องถิ่น บ้านโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	าคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	าคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ	ลบ.ม.	716.34	1,960.00	1,404,026.40	205.00	146,849.70	1,550,876.10	
2	งานเทพื้นซีเมนต์ผิวหน้า	ลิตร	8,492.00	10.00	84,920.00	2.00	16,984.00	101,904.00	
3	ไม้แบบ	ท่อน	884.00	50.00	44,200.00	-	-	44,200.00	
	รวมเป็นเงิน							1,696,980.10	บาท
	Factor F							1.3375	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							2,269,710.88	บาท
4	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	บาท
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							2,272,710.88	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)								2,270,000.00	บาท

ผู้ประมาณการ

ตรวจ

เห็นชอบ

(นายกิตติพงษ์ พระเมือง)

(นายอดิศร โพธิ์หนองไข)

(นายวิชัย แก้วไทย)

นายช่างโยธา

ผอ.กองช่าง

ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์

อนุมัติ

(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายก อบต.โนนสมบูรณ์