

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานถมดินกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. งานลงลูกรัง
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. งานลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. หนา
๐.๐๕ ม. งานวางท่อชนิดปากกลี้นราง สก. ๐.๘๐ ม. (อัดแรงมอก.ชั้น๓) จำนวน ๑๔ ท่อน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4
 - 6.2 ปร.5
 - 6.3 _____
 - 6.4 _____
 - 6.5 _____

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------|-------------|------------------------------------|
| 1. นายวิชัย | แก้วไทย | ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายอดิสร | โพธิ์หนองไฮ | ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายรัตนชัย | คำหาญพล | ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 4. | | |
| 5. | | |



(นายสุระ สิริศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีแสดงรายการค่าก่อสร้าง

ปจ.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน งานถมดินกว้าง 5.00 ม.ยาว 70.00 ม.สูง 0.60 ม.

งานลงลูกรังกว้าง 4.00 ม.ยาว 70.00 ม.หนา 0.10 ม.

งานลงหินคลุกกว้าง 3.00 ม.ยาว 230.00 ม.หนา 0.05 ม.

งานวางท่อ ชนิดปากลิ้นราง ศก. 0.80 ม. (อัดแรง มอก.ชั้น 3)จำนวน 14 ท่อน

งบประมาณ 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น **ประมาณการวันที่** 2 มีนาคม 256

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ -

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถมดิน	ลบ.ม.	210.00	40.00	8,400.00	90.00	18,900.00	27,300.00	
2	งานลงวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	28.00	155.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
3	งานลงหินคลุก	ลบ.ม.	34.50	490.00	16,905.00	-	-	16,905.00	
4	งานวางท่อ ศก. ชนิดปากลิ้นราง ศก.0.80 ม.(อัดแรง มอก.ชั้น 3)	ท่อน	14.00	860.00	12,040.00	243.00	3,402.00	15,442.00	
5	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	2.00	1,900.00	3,800.00	205.00	410.00	4,210.00	
6	งานวางเหล็กตะแกรง Wire mesh	ตร.ม.	14.00	35.00	490.00	10.00	140.00	630.00	
					-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน							68,827.00	บาท
	Factor F							1.3624	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							93,769.90	บาท
	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย				-	-		บาท
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							93,769.90	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							93,000.00	บาท

ผู้ประมาณการ

ตรวจ

เห็นชอบ

(นายกิตติพงษ์ พระเมือง)

(นายอดิศร โพธิ์หนองโฮ)

(นายวิชัย แก้วไทย)

นายช่างโยธา

ผอ.กองช่าง

ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์

อนุมัติ

(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายก อบต.โนนสมบูรณ์

หมายเหตุ ใช้ราคากลางของ อบจ.ขอนแก่น และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็นหลัก(ณ วันที่ประมาณราคาเดือนมีนาคม -

ยังไม่ได้ลงทาง Internet) ค่าแรงงาน ใช้ค่าแรงงานจากค่าแรงงานของ อบจ.ขอนแก่น หรือหากรายการใดไม่มีในราคากลางของ อบจ.

ขอนแก่นและพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ทำการสืบราคาตามท้องตลาด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภท งานถนน

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแซว จ.ขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	68,827.00	1.3624	93,769.90	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย			-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			93,769.90	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			93,000.00	
	ตัวอักษร		(แก้หมีนสามพันบาทถ้วน)		

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

ตรวจ

เห็นชอบ

.....

.....

.....

นายกิตติพงษ์ พระเมือง

นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ

นายวิชัย แก้วไทย

นายช่างโยธา

ผอ.กองช่าง

ปลัด อบต.

อนุมัติ

.....

นายสุระ สิริศิริสาร

นายก อบต.โนนสมบูรณ์

- 1 นายวิชัย แก้วไทย..... ประธานกรรมการ
- 2 นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ..... กรรมการ
- 3 นายรัตนชัย คำหาญพล..... กรรมการ/เลขานุการ