

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000 บาท
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์กำหนด

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน 220,000 บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๕.๕ -

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|----|----------------------|---------|---------------|
| ๑. | นายวิชัย แก้วไทย | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นายอดิสร โพธิ์หนองไฮ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| ๓. | นายรัตนชัย คำหาญพล | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| ๔. | - | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| ๕. | - | ตำแหน่ง | กรรมการ |

(นายสุระ ลิทธิศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอป่าแสด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	173,769.05	1.2491	217,054.92	
สรุป	ป้ายโครงการ	จำนวน 1 ป้าย		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			220,054.92	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			220,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

0.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ


- บาท/ตร.ม.


กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายรัตนชัย คำหาญพล
นายช่างโยธา


นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ
ผอ.กองช่าง


นายวิชัย แก้วไทย
ปลัด อบต.


นายสุระ สทธีศรีสาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน

ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 ม.ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
หน้า 0.10 เมตรพร้อมฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวยาวเชื่อมถนน
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 220,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ 2560

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น **แบบเลขที่** -

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางระบายน้ำ คสล.	เมตร	110.00	-		-		-	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.75	490.00	1,347.50	30.00	82.50	1,430.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	2.75	1,800.00	4,950.00	205.00	563.75	5,513.75	
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	22.00	1,900.00	41,800.00	205.00	4,510.00	46,310.00	
5	เหล็กเส้นกลม ศก.Ø 6 มม.	ตัน	0.4900	18,900.00	9,261.00	-	-	9,261.00	
6	เหล็กเส้นกลม ศก.Ø 9 มม.	ตัน	0.917	17,900.00	16,414.30	-	-	16,414.30	
7	เหล็กฉากขนาด 0.50*0.50 มม.หนา 4 มม.	เส้น	33.00	390.00	12,870.00	-	-	12,870.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	39.00	30.00	1,170.00	-	-	1,170.00	
9	ไม้แบบ	ตร.ม.	100.00	350.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
10	งานขุดดิน	ลบ.ม.	50.00	-	-	38.00	1,900.00	1,900.00	
11	ตะปู	กก	50.00	40.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	งานคสล.เชื่อมถนน								
12	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	5.00	440.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
13	คอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	1,900.00	32,300.00	200.00	3,400.00	35,700.00	
14	เหล็กตรแกรง wire mesh	ตร.ม.	100.00	35.00	3,500.00	5.00	500.00	4,000.00	
	รวมเป็นเงิน							173,769.05	บาท
	Factor F							1.2491	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							217,054.92	บาท
15	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	บาท
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							220,054.92	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)						220,000.00	บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธาน กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายรัตนชัย คำหาญพล)
นายช่างโยธา

.....
(นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ)
ผอ.กองช่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

.....
(นายวิชัย แก้วไทย)
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์