

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบล็อกรถคอนเวกเตอร์ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๐,๖๐๒.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบล็อกรถคอนเวกเตอร์ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ จุดดำเนินการก่อสร้างบริเวณถนนขาดบ้านโนนทันไปบ้านวังหว้า ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓.๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานท่อเหลี่ยม คสล.ทางหลวงชนบท ชนิดหลายช่องทาง เลขที่ ๐๒๐๓๐๔/๕-๖)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๓๐,๖๐๒.- บาท
- ๕.๑ ปร.๔
- ๕.๒ ปร.๕
- ๕.๓ _____

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------|---------|------------------|
| ๑.นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ | ตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒.นายเมฆา เศษสุวรรณ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| ๓.นายรัตนชัย คำหาญพล | ตำแหน่ง | กรรมการ |



(นายสุระ สติธิศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ. พร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม (ขนาด กว้าง 15.40 ม. ยาว, 8100 เมตร.).
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทัน ไปวังหว่า
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.โนนสมบูรณ์ (ตามโครงการพัฒนาท่อเหลี่ยม ชนิด ขนาด 109. ทศ.ช.).
 แบบเลขที่

ประมาณการราคาตามแบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	339,135	1.27	430,701.45	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			430,702.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ				
	ตัวอักษร	(สี่แสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายวิชัย แก้วไทย)

ปลัด. อบต.

(ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสุระ สิริศิริสาร)

นายก. อบต.

บัญชีแสดงรายการค่าก่อสร้าง

ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทันไปวังหว้า ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประมาณการวันที่

โครงการก่อสร้างBOX Culvert ขนาด1.80x1.80 ม.จำนวน 3ช่อง

ยาว 8. เมตร กว้าง 5.4 เมตร

ตามแผนภูมิการเดินท่อระบายน้ำ ๑๔๑. ชนิดท่อขนาด ๒๐๐. มม. ร.๖ ๗.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
1	ไม้ค้ำและคร่าว	ลบฟ	50.00	450.00	22,500			22,500	
2	ตะปูตอกแบบ	กก.	70.00	50	3,500			3,500	
3	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	100.00	25	2,500			2,500	
4	ไม้แบบ	ลบฟ	40.00	450.00	18,000			18,000	
5	กระดาษขานอ้อย	แผ่น	5.00	300	1,500			1,500	
6	RB 6 มม.	ตัน	0.10	22,000	2,200			2,200	
7	RB 9 มม.	ตัน	3.50	21,000	73,500			73,500	
8	DB 12 มม.	ตัน	0.40	18,000	7,200			7,200	
9	DB 16 มม.	ตัน	1.00	16,500	16,500			16,500	
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	50.00	50.00	2,500			2,500	
11	ปูนซีเมนต์	ถุง	650.00	120.00	78,000			78,000	งานคอนกรีตที่ 7 วัน 75%
12	ทราย	ลบม	35.00	400.00	14,000			14,000	fc' = /240 ksc (cube)
13	หิน	ลบม	60.00	530.00	31,800			31,800	
14	ดินชุดพร้อมถมกลับ	ลบม	15.00	38.00	570			570	
	รวมค่าวัสดุ							274,270	
	ค่าแรงงาน							64,865	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							339,135	
Factor F งานสะพานท่อเหลี่ยม 1.2700									
ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม คิดเพียง								430,702	
(สี่แสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสองบาท)									

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอดิสร โพธิ์หนองไฮ)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิชัย แก้วไทย)

ปลัด.อบต.

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายก.อบต.