

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ  
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ใหญ่  
ทางลงอุโมงค์ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่แต่ปริมาตรอุโมงค์ไม่น้อยกว่า ๓๖  
ลบ.ม. จุดเริ่มต้น จากบ้านพ่อสัมฤทธิ์ไปแม่หนูจิ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๖๘,๐๐๐.- บาท
- ๕.๑ ปร.๔
- ๕.๒ ปร.๕
- ๕.๓ \_\_\_\_\_

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                         |         |                  |
|-------------------------|---------|------------------|
| ๑. นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ | ตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายเมฆา เศษสุวรรณ    | ตำแหน่ง | กรรมการ          |
| ๓. นายรัตนชัย คำหาญพล   | ตำแหน่ง | กรรมการ          |



(นายสุระ สิริศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ปร.5

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ ท1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ                      |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                 | 356,302.87                               | 1.3074   | 465,830.37                             | ค่าป้าย                       |
| 2        | ประเภทงานทาง                   |                                          |          | -                                      | โครงการ                       |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน              | -                                        | -        | -                                      | 3,000 บาท                     |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม    | -                                        | -        | -                                      | (ไม่คิด<br>Factor F)          |
|          | เงินใน                         |                                          |          |                                        |                               |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%   |                                          |          |                                        |                               |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% |                                          |          |                                        |                               |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%    |                                          |          |                                        |                               |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%    |                                          |          |                                        |                               |
| สรุป     | ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย        |                                          |          | 3,000.00                               |                               |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                          |          | 468,830.37                             |                               |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณ            |                                          |          | 468,000.00                             |                               |
|          | ตัวอักษร                       |                                          |          |                                        | (ที่เสนอหักหนี้แปดพันบาทถ้วน) |

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

ตรวจ

เห็นชอบ

นายกิตติพงษ์ พระเมือง

นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ

นายวิชัย แก้วไทย

นายช่างโยธา

ผอ.กองช่าง

ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายสุระ สิทธิศิริสาร

นายก อบต.โนนสมบูรณ์

# บัญชีแสดงรายการค่าก่อสร้าง

ปร.4

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระหมวน หมู่ที่ 4

**ปริมาณงาน** ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 180.00 ม. หรือ พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.

ลงลูกรังไหลทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพแต่ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

**งบประมาณ** 468,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**ประจำปีงบประมาณ** 2561

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองกระหมวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น **ประมาณการวันที่** 9 มกราคม 2561

**ราชการส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

**แบบเลขที่** ท1 - 01

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                  | ปริมาณ |        | ค่าวัสดุสิ่งของ      |                    | ค่าแรงงาน            |                    | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
|              |                                                                         | หน่วย  | จำนวน  | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                      |            |
| 1            | งานทรายถมปรับระดับ (ทรายรองพื้น)                                        | ลบ.ม.  | 45.00  | 430.00               | 19,350.00          | -                    | -                  | 19,350.00                            |            |
| 2            | งานคอนกรีตผสมเสร็จ อายุ 7 วัน<br>ไม่น้อยกว่า 70 %fc' = 240 ksc.( cube ) | ลบ.ม.  | 135.00 | 1,900.00             | 256,500.00         | 205.00               | 27,675.00          | 284,175.00                           |            |
| 3            | ตะแกรงเหล็ก Wire mesh $\phi$ 4 mm<br>@ 0.10 * 0.30 # m.                 | ตร.ม.  | 900.00 | 35.00                | 31,500.00          | 5.00                 | 4,500.00           | 36,000.00                            |            |
| 4            | เหล็กเส้นกลม RB 15 mm.                                                  | ตัน    | 0.088  | 20,560.00            | 1,809.28           | -                    | -                  | 1,809.28                             |            |
| 5            | เหล็กเส้นกลม RB 19 mm.                                                  | ตัน    | 0.008  | 20,074.00            | 160.59             | -                    | -                  | 160.59                               |            |
| 6            | เหล็กข้ออ้อย DB 16 mm.                                                  | ตัน    | 0.27   | 22,400.00            | 6,048.00           | -                    | -                  | 6,048.00                             |            |
| 7            | งานลงลูกรังไหลทาง                                                       | ลบ.ม.  | 36.00  | 150.00               | 5,400.00           | 40.00                | 1,440.00           | 6,840.00                             |            |
| 8            | งานยาแนวรอยต่อ (แอสฟัลท์)                                               | ลิตร   | 100.00 | 10.00                | 1,000.00           | 2.00                 | 200.00             | 1,200.00                             |            |
| 9            | งานติดตั้งแบบถนน                                                        | ม.     | 360.00 | -                    | -                  | 2.00                 | 720.00             | 720.00                               |            |
|              | <b>รวมเป็นเงิน</b>                                                      |        |        |                      |                    |                      |                    | <b>356,302.87</b>                    | <b>บาท</b> |
|              | <b>Factor F</b>                                                         |        |        |                      |                    |                      |                    | <b>1.3074</b>                        |            |
|              | <b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b>                                               |        |        |                      |                    |                      |                    | <b>465,830.37</b>                    | <b>บาท</b> |
| 10           | ป้ายแนะนำโครงการ                                                        | ป้าย   | 1.00   | 3,000.00             | 3,000.00           | -                    | -                  | 3,000.00                             | <b>บาท</b> |
|              | <b>รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ</b>                                    |        |        |                      |                    |                      |                    | <b>468,830.37</b>                    | <b>บาท</b> |
|              | <b>คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ</b>                                    |        |        |                      |                    |                      |                    | <b>468,000.00</b>                    | <b>บาท</b> |

ผู้ประมาณการ

ตรวจ

เห็นชอบ

(นายกิตติพงษ์ พระเมือง)

(นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ)

(นายวิชัย แก้วไทย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผอ.กองช่าง

ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์

อนุมัติ

(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายก อบต.โนนสมบูรณ์

หมายเหตุ ใช้ราคากลางของ อบจ.ขอนแก่น และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

เป็นหลัก(ณ วันที่ประมาณราคา

ยังไม่ได้ลงทาง Internet ) ค่าแรงงาน ใช้ค่าแรงงานจากค่าแรงงานของ อบจ.ขอนแก่น หรือหากรายการใดไม่มีในราคากลางของ อบจ.ขอนแก่นและพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ทำการสืบราคาตามท้องตลาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4

- 1 นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ.....ประธานกรรมการ
- 2 นายเมฆา เศษสุวรรณ.....กรรมการ
- 3 นายรัตนชัย คำหาญพล.....กรรมการ/เลขานุการ