

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ _____ กองช่าง
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: _____ 500,000 บาท
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 จำนวน 3 จุด รายละเอียดตามแผนผังและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์กำหนด
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 500,000 บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	ปร.๔
๕.๒	ปร.๕
๕.๓	-
๕.๔	-
๕.๕	-

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.	นายวิชัย แก้วไทย	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
๒.	นายอดิสร โพธิ์หนองไฮ	ตำแหน่ง	กรรมการ
๓.	นายรัตนชัย คำหาญพล	ตำแหน่ง	กรรมการ
๔.	-	ตำแหน่ง	กรรมการ
๕.	-	ตำแหน่ง	กรรมการ



(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

22 สิงหาคม 2560

สรุปคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแซว จ.ขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	366,421.50	1.3074	479,059.47	ค่าป้าย
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	โครงการ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	3,000 บาท
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	(ไม่คิด Factor F)
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย			3,000.00	
	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า			50,630.50	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			532,689.97	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร				(ห้าแสนบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัตนชัย คำหาญพล)

ตำแหน่งนายช่างโยธา

นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ

ผอ.กองช่าง

นายวิชัย แก้วไทย

ปลัด อบต.

นายสุระ สิทธิศิริสาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ โครงการวางท่อระบบประปาบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน วางท่อ 1 นิ้วครึ่ง 780 ท่อน,ท่อ 3 นิ้วจำนวน 29 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ 2560

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น **ประมาณการวันที่** ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินซุด	ลบ.ม.	847.50	-	-	99.00	83,902.50	83,902.50	
2	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	1,900.00	68,400.00	306.00	11,016.00	79,416.00	
3	งานวางท่อ 1 นิ้วครึ่ง	ท่อน	780.00	160.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
4	งานวางท่อ 3 นิ้ว	ท่อน	29.00	577.00	16,733.00	-	-	16,733.00	
5	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	ซุด	280.00	25.00	7,000.00	35.00	9,800.00	16,800.00	
6	กาวยาเชื่อมท่อ	กระป๋อง	70.00	50.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
7	เทพื้นท่อ	ม้วน	507.00	10.00	5,070.00	-	-	5,070.00	
8	ข้อต่อตรง 1 นิ้วครึ่ง	อัน	500.00	17.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
9	ข้อต่อท่อนอง 90 องศาสามทาง	อัน	280.00	20.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
งานไฟฟ้าวัดปาพุทธโคดม									
10	สายไฟฟ้า thw-a 25	เมตร	500.00	15.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
11	แล็ค 5 ช่อง พร้อมลูก	ซุด	4.00	150.00	600.00	-	-	600.00	
12	น๊อตซูป 6 นิ้ว	ตัว	12.00	50.00	600.00	-	-	600.00	
13	น๊อตซูป 8 นิ้ว	ตัว	4.00	70.00	280.00	-	-	280.00	
14	แคล้มลูกตาล	ตัว	8.00	25.00	200.00	-	-	200.00	
15	ลวดกลม	เมตร	40.00	5.00	200.00	-	-	200.00	
16	ลวดแบน	เมตร	20.00	5.00	100.00	-	-	100.00	
17	แป้นรองมิเตอร์ 0.30*0.30 ม.	ตัว	2.00	40.00	80.00	-	-	80.00	
18	แป้นรองมิเตอร์ 0.30*0.60 ม.	ตัว	2.00	80.00	160.00	-	-	160.00	
19	เทพื้นสาย	ม้วน	2.00	40.00	80.00	-	-	80.00	
20	ซุดอุปกรณ์วัดระดับน้ำ	ซุด	1.00	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
21	สายไฟฟ้า วีทีซี 3*1	เมตร	40.00	15.00	600.00	-	-	600.00	
22	ซุดอุปกรณ์วัดแรงดันน้ำ	ตัว	1.00	800.00	800.00	-	-	800.00	
23	สายไฟฟ้า วีทีซี 2*1	เมตร	60.00	10.00	600.00	-	-	600.00	
งานไฟฟ้าระบบประปา 3 เฟส									
15แอมป์ทางเข้าบ้านโนนสมบูรณ์									
24	สายไฟฟ้า thw-a 25	เมตร	300.00	15.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
25	แล็ค 5 ช่อง พร้อมลูก	ซุด	3.00	150.00	450.00	-	-	450.00	
26	แคล้มลูกตาล	ตัว	8.00	25.00	200.00	-	-	200.00	
27	ลวดกลม	เมตร	20.00	5.00	100.00	-	-	100.00	
28	ลวดแบน	เมตร	20.00	5.00	100.00	-	-	100.00	

นายสุระ สิทธิศิริสาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

29	น๊อตชุบเก้านิ้ว	ตัว	3.00	90.00	270.00	-	-	270.00	
30	น๊อตชุบหกนิ้ว	ตัว	3.00	50.00	150.00	-	-	150.00	
31	แป้นรองมิเตอร์ 0.30*0.30 ม.	ตัว	2.00	40.00	80.00	-	-	80.00	
32	แป้นรองมิเตอร์ 0.30*0.60 ม.	ตัว	2.00	80.00	160.00	-	-	160.00	
33	เทปพันสายสามเอ็ม	ม้วน	1.00	40.00	40.00	-	-	40.00	
งานตั้งระบบไฟฟ้าประปา 2 เฟส									
15 แอมป์คัม 12									
34	สายไฟฟ้า thw-a 25	เมตร	100.00	15.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
35	แล็ค 3 ช่อง พร้อมลูก	ชุด	2.00	80.00	160.00	-	-	160.00	
36	น๊อตชุบหกนิ้ว	ตัว	3.00	50.00	150.00	-	-	150.00	
37	น๊อตชุบแปดนิ้ว	ตัว	4.00	70.00	280.00	-	-	280.00	
38	แคล้มลูกตาล	ตัว	4.00	25.00	100.00	-	-	100.00	
39	ลวดแบน	เมตร	20.00	5.00	100.00	-	-	100.00	
40	แป้นรองมิเตอร์ 0.30*0.30 ม	ตัว	2.00	40.00	80.00	-	-	80.00	
41	แป้นรองมิเตอร์ 0.30*0.60 ม	ตัว	1.00	80.00	80.00	-	-	80.00	
รวมเป็นเงิน								✓ 366,421.50	บาท
Factor F								1.3074	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง								479,059.47	บาท
42	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ 3เฟส	จุด	2.00	22,004.50	44,009.00	-	-	44,009.00	
43	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ 1เฟส	จุด	1.00	6,621.50	6,621.50	-	-	6,621.50	
44	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	บาท
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								532,689.97	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		(ห้าแสนบาทถ้วน)						500,000.00	บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัตนชัย คำหาญพล)
ตำแหน่งนายช่างโยธา

(นายอดิสร โพธิ์หนองไฮ)
ผอ.กองช่าง

(นายวิชัย แก้วไทย)
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์

นายสุระ สิริศิริสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐