

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000 บาท
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 0.30 เมตร หน้า 0.10 เมตร
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์กำหนด
- ๔ ราคาตกลงจำนวน ณ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน 220,000 บาท

๕ บัญชีประมาณการราคาตกลง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๕.๕ -

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ๑. นายวิชัย แก้วไทย | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอดิสร โพธิ์หนองไฮ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| ๓. นายรัตนชัย คำหาญพล | ตำแหน่ง กรรมการ |
| ๔. - | ตำแหน่ง กรรมการ |
| ๕. - | ตำแหน่ง กรรมการ |



(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

สรุปผลคณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอป่าซาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	173,769.05	1.2491	217,054.92	
สรุป	ป้ายโครงการ	จำนวน 1 ป้าย		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			220,054.92	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			220,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

0.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

กรรมการกำหนดราคากลาง


นายรัตนชัย คำหาญพล
นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง


นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ
ผอ.กองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายวิชัย แก้วไทย
ปลัด อบต.



นายสุระ สิริศิริสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน

ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 ม.ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
 หน้า 0.10 เมตรพร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวยาวเชื่อมถนน
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 220,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น **แบบเลขที่** -

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางระบายน้ำ คสล.	เมตร	110.00	-			-	-	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.75	490.00	1,347.50	30.00	82.50	1,430.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	2.75	1,800.00	4,950.00	205.00	563.75	5,513.75	
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	22.00	1,900.00	41,800.00	205.00	4,510.00	46,310.00	
5	เหล็กเส้นกลม ศก.Ø 6 มม.	ตัน	0.4900	18,900.00	9,261.00	-	-	9,261.00	
6	เหล็กเส้นกลม ศก.Ø 9 มม.	ตัน	0.917	17,900.00	16,414.30	-	-	16,414.30	
7	เหล็กฉากขนาด 0.50*0.50 มม.หนา 4 มม.	เส้น	33.00	390.00	12,870.00	-	-	12,870.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	39.00	30.00	1,170.00	-	-	1,170.00	
9	ไม้แบบ	ตร.ม.	100.00	350.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
10	งานขุดดิน	ลบ.ม.	50.00	-	-	38.00	1,900.00	1,900.00	
11	ตะปู	กก	50.00	40.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	งานคสล.เชื่อมถนน								
12	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	5.00	440.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
13	คอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	1,900.00	32,300.00	200.00	3,400.00	35,700.00	
14	เหล็กตรึงกรง wire mesh	ตร.ม.	100.00	35.00	3,500.00	5.00	500.00	4,000.00	
	รวมเป็นเงิน							173,769.05	บาท
	Factor F							1.2491	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							217,054.92	บาท
15	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00	บาท
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							220,054.92	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							220,000.00	บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายรัตนชัย คำหาญพล)
 นายช่างโยธา

.....
 (นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ)
 ผอ.กองช่าง

.....
 (นายวิชัย แก้วไทย)
 ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์