

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 81-100 (สค.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของงาน อบต.โนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ จำนวน แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,803,637.00	1.2640 -	2,279,797.17 - -	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ	2,279,797.17 2,274,000.0	
(ตัวอักษร) (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการ
(นายวิชัย แก้วไทย) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวสุนันท์ ภูนี้) นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายรัตนชัย คำหาญพล) ช่างโยธา

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

แผ่นที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประมาณการโดย

รายการที่
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและการวางแผนผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	-			5,000	5,000	
1.2	งานดินลูกรังถมถมกลับ	37	ลบ.ม.	-		90		3,330	
	รวม 1							8,330	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้าง ชั้นเดียว	85	ลบ.ม.	1,800	153,000	350	29,750	182,750	
2.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	6	ลบ.ม.	1,450	8,700	300	1,800	10,500	
2.3	ทรายหยาบ	71	ลบ.ม.	320	22,720	50	3,550	26,270	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	14	เส้น	298	4,172	35	490	4,662	
2.5	เหล็ก RB 12 มม. นน.(8.88 กก./เส้น)	339	เส้น	170	57,630	18	6,102	63,732	
2.6	เหล็ก RB 6 มม. นน.(2.22 กก./เส้น)	690	เส้น	46	31,740	6	4,140	35,880	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	143	กก.	25	3,575	-	-	3,575	
2.8	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	365	ลบ.ฟ.	190	69,350	75	27,375	96,725	
2.9	ไม้ครุฑแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	110	ลบ.ฟ.	152	16,720			16,720	
2.10	ตะปูขนาดต่างๆ	92	กก.	26	2,392	-	-	2,392	
	รวม 2							443,206	
	รวม 1+2							451,536	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชัย แก้วไทย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุณีจันทร์ ภูมิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชตชัย คำหาญพล)

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 (สอ.สพด.3) แบบ ไม่ตอกเข็ม

แผ่นที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประมาณการโดย

รายการที่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. สีต่างๆ	1,105	แผ่น	64				70,720	
3.2	ครอบสัน	335	แผ่น	41				13,735	
3.3	ครอบสามทาง	5	แผ่น	55				275	
3.4	ครอบหางมน	10	แผ่น	45				450	
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด สก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	28	ท่อน	600				16,800	
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด สก 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	36	ท่อน	480				17,280	
3.7	เหล็กตัวซี 150x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	30	ท่อน	860				25,800	
3.8	เหล็กตัวซี 150x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	107	ท่อน	500				53,500	
3.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	ม.	105	13,230	25	3,150	16,380	
3.10	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	ม.	95	11,970	25	3,150	15,120	
3.11	แผ่นกั้นนกยาว 0.60 ม./แผ่น	210	แผ่น	20	4,200			4,200	
3.12	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 5 นิ้ว	28	ม.	150	4,200			4,200	
3.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1	เหมารวม	3,500				3,500	
3.14	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบ โครงสร้างหลังคาพร้อมกระเบื้องลอนคู่	497	คร.ม					89,460	
	รวม 3							331,420	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชัย แก้วไทย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุณีจันทร์ ภูณี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัตนชัย คำหาญพล)

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 (ตถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

แผ่นที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประมาณการโดย

รายการที่
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผิวพื้น								ใช้ราคา ตพฐ ปี 2557
4.1	พื้นที่กระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	297	ตร.ม.	300	89,100	120	35,640	124,740	
4.2	พื้นที่กระเบื้องเคลือบชนิดหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	23	ตร.ม.	280	6,440	150	3,450	9,890	
4.3	พื้นที่ซีเมนต์ขัดมัน	188	ตร.ม.	80	15,040	60	11,280	26,320	
รวม 4								160,950	
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	326	ตร.ม.	160	52,160	50	16,300	88,460	
5.2	ฉาบปูนโครงสร้างคสล.	700	ตร.ม.	50	35,000	50	35,000	70,000	
5.3	ผิวกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	47	ตร.ม.	270	12,690	170	7,990	20,680	
5.4	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	234	ม.	65	15,210	20	4,680	19,890	
รวม 5								199,030	
รวม 4 + 5								359,980	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิชัย แก้วไทย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุจินต์ จูมี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรัตนชัย คำหาญพล)

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 (ตอ.ศพด.3) แบบ ไม่ตอกเข็ม

แผ่นที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

แบบเลขที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิบฉั่มเบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	248	ตร.ม.	320	79,360			79,360	
6.2	ฝ้าเพดานยิบฉั่มเบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	68	ตร.ม.	350				23,800	
6.3	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปปูฉาข่ายกั้นแมลง								
	โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว	122	ตร.ม.	550	67,100	120	14,640	81,740	
	รวม 6							184,900	
7	งานสี								
7.1	สีน้ำพลาตติก	1,016	ตร.ม.	43	43,688	28	28,448	72,136	
7.2	สีน้ำมันทั่วไป	154	ตร.ม.	30	4,620	35	5,390	10,010	
	รวม 7							82,146	
8	งานประติมากรรม-หน้าต่าง								
8.1	ป.-1	3	ชุด	7,600				22,800 (พร้อมติดตั้ง)	
8.20	ป.-2	5	ชุด	2,500	12,500	250	1,250	13,750	
	รวม 8							36,550	
	รวม 6+7+8							303,596	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชัย แก้วไทย)

(นางสาวสุนิษา จันทร์ ภูม)

(นายรัตนชัย คำหาญพล)

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 (ตอ.ศพด.3) แบบ ไม่ตอกเข็ม

แผ่นที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประมาณการโดย

รายการที่
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.3	ป.-3	5	ชุด	1,800	9,000	250	1,250	10,250	
8.4	น.-1	18	ชุด	7,400	133,200			133,200	
8.5	น.-2	4	ชุด	4,200	16,800			16,800	
	รวม 9							160,250	
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถ้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	2,500	10,000	250	1,000	11,000	
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	1,450	5,800	250	1,000	6,800	
9.3	สายฉีดชำระ	4	ชุด	120	480	60	240	720	
9.4	กระชักงา	4	ชุด	380	1,320	60	240	1,760	
9.5	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดคลิกกลิ้ง	5	ชุด	180	900	35	175	1,075	
	รวม 10							21,355	
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนส์ 2x36 วัตต์	36	ชุด	350	13,300	150	5,700	19,000	
10.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด	3,500	7,000	500	1,000	8,000	
10.30	ตัวชี้ชนิดติดตั้งผนัง	18	ชุด	68	1,224	150	2,700	3,924	
	รวม 11							30,924	
	รวม 9+ 10+ 11							212,529	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชัย แก้วไทย)

(นางสาวสุณีจันทร์ ภูมิ)

(นายรัตนชัย คำหาญพล)

