

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบล็อกคอนเวรต์ บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ไปโนนทัน หมู่ที่ ๘
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบล็อกคอนเวรต์ บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ไปโนนทัน หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ ตารางเมตร จุดดำเนินการก่อสร้างบริเวณถนนขาดหนองกระนวนไปโนนทัน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานท่อเหลี่ยม กสท.ทางหลวงชนบท ชนิดหลายช่องทาง เลขที่ ๐๒๐๓๐๔/๕-๖)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐.- บาท

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ _____

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------|---------|------------------|
| ๑.นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ | ตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒.นายเมฆา เศษสุวรรณ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| ๓.นายรัตนชัย คำหาญพล | ตำแหน่ง | กรรมการ |



(นายสุระ สิริศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

แบบ. ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ไปโนนทัน หมู่ที่ 8 กว้าง 5.40 เมตร, ยาว 2.00 เมตร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.โนนสมบูรณ์ (ตามแผนที่แนบมาเพื่อellym ฯลฯ, ชนิดราคาของ ทรู
 แบบเลขที่ ที่ อบต.กำหนด
 ประมาณการราคาตามแบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	254,400	1.27	323,088.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			323,088.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			323,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

.....

(นายเมฆา เศษสุวรรณ)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

.....

(นายรัตนชัย คำหาญพล)

นายช่างโยธา

.....

(นายอดิสร โพธิ์หนองไฮ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....

(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายก. อบต.

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ปร4

สถานที่ก่อสร้าง หนองกระนวนไป บ้านโนนทัน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประมาณการวันที่ (กำหนดราคาเพื่อเหมาจ้างก่อสร้าง, ชนิดหลายช่อง, หลอด)

โครงการก่อสร้างBOX Culvert ขนาด1.80x1.80 ม.จำนวน 3ช่อง กว้าง5:40 เมตร, ยาว 6,000 เมตร.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
1	ไม้ค้ำและเคร่า	ลบฟ	40.00	450.00	18,000			18,000	
2	ตะปูตอกแบบ	กก.	60.00	50	3,000			3,000	
3	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	100.00	25	2,500			2,500	
4	ไม้แบบ	ลบฟ	38.00	450.00	17,100			17,100	
5	กระดาษขานอ้อย	แผ่น	5.00	300	1,500			1,500	
6	RB 6 มม.	ตัน	0.10	22,000	2,200			2,200	
7	RB 9 มม.	ตัน	2.50	21,000	52,500			52,500	
8	DB 12 มม.	ตัน	0.35	18,000	6,300			6,300	
9	DB 16 มม.	ตัน	0.90	16,500	14,850			14,850	
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45.00	50.00	2,250			2,250	
11	ปูนซีเมนต์	ถุง	600.00	120.00	72,000			72,000	งานคอนกรีตที่วัน 75%
12	ทราย	ลบม	30.00	400.00	12,000			12,000	fc'= /240 ksc (cube)
13	หิน	ลบม	49.00	530.00	25,970			25,970	
14	ดินขุดพร้อมถมกลับ	ลบม	10.00	38.00	380			380	
	รวมค่าวัสดุ							230,550	
	ค่าแรงงาน							23,850	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							254,400	
Factor F งานสะพานท่อเหลี่ยม 1.2700								323,088	
ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม คิดเพียง								323,000	
(สามแสนสองหมื่นสามพันบาท)									

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมฆมา เศษสุวรรณ)

จงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัตนชัย คำหาญพล)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ)

ผู้ลงข้าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายก.อบต.