

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๘๐ ม. หรือ
พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
 - 5.3 _____
 - 5.4 _____
 - 5.5 _____

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------|-------------|------------------------------------|
| 1. นายวิชัย | แก้วไทย | ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายอดิสร | โพธิ์หนองไฮ | ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายรัตนชัย | คำหาญพล | ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 4. | | |
| 5. | | |



(นายสุระ สิริศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



บัญชีแสดงรายการค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 80.00 ม. หรือ พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.

ลงลูกรังไหลทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพแต่ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 16 ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 216,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ประมาณการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ ท1 - 01

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	ตร.ม.	400.00	-	-	1.45	580.00	580.00	
2	งานทรายถมปรับระดับ (ทรายรองพื้น)	ลบ.ม.	23.00	406.00	9,338.00	-	-	9,338.00	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จที่อายุ 7 วัน ไม่น้อยกว่า 70 % $fc' = 240 \text{ ksc. (cube)}$	ลบ.ม.	61.00	1,900.00	115,900.00	205.00	12,505.00	128,405.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
4.1	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh $\phi 4 \text{ mm}$	ตร.ม.	400.00	29.00	11,600.00	5.00	2,000.00	13,600.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม RB 15 mm.	ตัน	0.038	24,000.00	912.00	100.00	3.80	915.80	
4.3	เหล็กเส้นกลม RB 16 mm.	ตัน	0.120	16,000.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
4.4	เหล็กเส้นกลม RB 19 mm.	ตัน	-	24,200.00	-	15.00	-	-	
5	งานลงลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	16.00	160.00	2,560.00	40.00	640.00	3,200.00	
6	งานยาแนวรอยต่อ (แอสฟัลท์)	ลิตร	48.00	10.00	480.00	9.00	432.00	912.00	
7	งานวางท่อ คสล.ศก. 0.40 ม. (อัดแรง มอก.ชั้น 3)	ท่อน	8.00	400.00	3,200.00	76.00	608.00	3,808.00	
8	งานติดตั้งแบบถนน	ม.	160.00	-	-	2.00	320.00	320.00	
	รวมเป็นเงิน							162,998.80	บาท
	Factor F							1.3074	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							213,104.63	บาท
9	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	บาท
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							216,104.63	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)						216,000.00	บาท

ผู้ประมาณการ

ตรวจ

เห็นชอบ

(นายกิตติพงษ์ พระเมือง)

(นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ)

(นายวิชัย แก้วไทย)

นายช่างโยธา

ผอ.กองช่าง

ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์

อนุมัติ



(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

หมายเหตุ ใ้ราคากลางของ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน มกราคม 2560 เป็นหลักและราคา อบจ.ขอนแก่น (ณ วันที่ประมาณราคาเดือนกุมภาพันธ์-

ยังไม่ได้ลงทาง Internet) ค่าแรงงาน ใ้ค่าแรงงานจากค่าแรงงานของ อบจ.ขอนแก่น หรือหากรายการใดไม่มีในราคากลางของ อบจ.

ขอนแก่นและพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ทำการสืบราคาตามท้องตลาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

- 1 นายวิชัย แก้วไทย.....  ประธานกรรมการ
- 2 นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ.....  กรรมการ
- 3 นายรัตนชัย คำบุญพล.....  กรรมการ/เลขานุการ

