

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 229,000 บาท

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์กำหนด

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน 229,000 บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๕.๕ -

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิชัย แก้วไทย ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

๒. นายอดิสร โพธิ์หนองไฮ ตำแหน่ง กรรมการ

๓. นายรัตนชัย คำหาญพล ตำแหน่ง กรรมการ

๔. - ตำแหน่ง กรรมการ

๕. - ตำแหน่ง กรรมการ

(นายสุระ สิริศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 1 กว้าง 2.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 25.00 ม. หรือ พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม.

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 2 กว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 12.00 ม. หรือ พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 48.00 ตร.ม.

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 3 กว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 83.00 ม. หรือ พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 332.00 ตร.ม.

ลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50 ม.หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม.ตามสภาพพื้นที่

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 229,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ 2560

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ ท1 - 01

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	ตร.ม.	430.00	-	-	1.38	593.40	593.40	
2	งานทรายถมปรับระดับ (ทรายรองพื้น)	ลบ.ม.	22.00	460.00	10,120.00	-	-	10,120.00	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ fc' = 240 ksc.(Cube หรือ ไม่น้อย 70% ที่อายุคอนกรีต 7 วัน)	ลบ.ม.	65.00	1,900.00	123,500.00	205.00	13,325.00	136,825.00	
4	งานวางท่อ ชนิดปากลิ้นราง	ท่อน	-	300.00	-	80.00	-	-	
4.1	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh 4 mm. @ 0.10 * 0.30 # m.	ตร.ม.	430.00	35.00	15,050.00	5.00	2,150.00	17,200.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม RB 15 mm.	ตัน	0.060	20,560.00	1,233.60	-	-	1,233.60	
4.3	เหล็กเส้นกลม RB 19 mm.	ตัน	-	20,074.00	-	-	-	-	
5	งานลงลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	150.00	4,050.00	40.00	1,080.00	5,130.00	
6	งานดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	86.00	35.00	3,010.00	-	-	3,010.00	
7	งานยาแนวรอยต่อ (แอสฟัลท์)	ลิตร	208.40	10.00	2,084.00	2.00	416.80	2,500.80	
8	งานติดตั้งแบบถนน	ม.	738.00	-	-	2.00	1,476.00	1,476.00	
	รวมเป็นเงิน							178,088.80	บาท
	Factor F							1.2708	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							226,315.25	บาท
8	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00	บาท
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							229,315.25	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							229,000.00	บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายรัตนชัย คำหาญพล)
นายช่างโยธา

.....
(นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ)
ผอ.กองช่าง

.....
(นายวิชัย แก้วไทย)
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์